NUMER UMOWY	Brama: AKCESTKMA Siatkowe: SIAKOWY WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCJI	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji [Hokejowa 21]
INWESTYCJA	Przebudowa wiaty szopy Zarobowa ok. 3m/w Gminie w Gminie, ul. Hokejowa 21, 39-000 Gmina
LOKALIZACJA INWESTYCJI	ul. Hokejowa 21, 39-000 Gmina
ZAMAWIAJĄCY	mgr inż. Jan Kowalski mgr inż. Adam Nowak mgr inż. Anna Wiśniewska
PROJEKTANCI	mgr inż. Tomasz Lis
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Kamiński
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A
DATA OPRACOWANIA PROJEKTU	DATA: 18 STYCZNIA 2026 SKALA: 1:50
OSTATNIA MODYFIKACJA	12.2024 skala 1:50
Uwaga! Rzędne wysokościowe odniesione z poziomem zera projektowego ±0,00 m. Należy sprawdzić wymiary w terenie przed rozpoczęciem robót.	

Legenda: ściana nośna · ściana działowa · wykusz · schody · balustrada · linia rozbiórki · linia nowa

GMINA MIASOMAŃ MOŃTRÓWKA S.C.
ul. Hokejowa 21/7 | 62-012 Hokejowo
tel. (71) 399 12 47 | biuro@gmina-miasoman.pl

1. Wszystkie rzędne należy sprawdzić w terenie przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. W przypadku stwierdzenia różnic należy niezwłocznie poinformować inspektora nadzoru.
2. Beton konstrukcyjny C25/30 (B30) na cement portlandzki CEM I, mrozoodporność F150, wodoszczelność W8. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W). Otulenie prętów zgodnie z tabelą 4.1 PN-EN 1992-1-1.
3. Ściany piwniczne żelbetowe grubości 30 cm, izolacja pionowa dwukrotnie bitumiczna na zimno. Ściana fundamentowa betonowa grubości 40 cm, na ławie fundamentowej 120 × 60 cm. Strop nad piwnicą płyta żelbetowa grubości 25 cm.
4. Ściany nośne parteru i piętra z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany działowe z bloczków gr. 12 cm. Nadproża prefabrykowane typu L-19 i L-24.
5. Stropodach płaski wentylowany, konstrukcja żelbetowa gr. 22 cm, spadek 2% w kierunku rynien. Pokrycie papą termozgrzewalną trójwarstwową. Attyka wysokości 60 cm.
6. Stolarka okienna z profili PVC, pakiet szybowy 4-16-4 Ar, współczynnik $U_w \le 1{,}1$ W/(m²·K). Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplane, $U \le 1{,}3$ W/(m²·K). Okna w klatce schodowej z profili aluminiowych.
7. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III, malowane farbą emulsyjną. Okładziny ceramiczne w łazienkach do wysokości 210 cm. Posadzki: płytki gresowe w holu, klatce i łazienkach; wylewka samopoziomująca w pozostałych pomieszczeniach.
8. Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania (kocioł gazowy 24 kW), elektryczna, teletechniczna. Przejścia instalacyjne uszczelnić masą trwale plastyczną.
9. Roboty prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót, przepisami BHP i instrukcjami producentów. Gruz usuwać na bieżąco do kontenera.